

Tűzoltóság, tetőépítés. Bana.

A Banai önkéntes tűzoltóság épülete jelenleg, lapos, és bitumenes lemezzel van lefedve.

Az ajánlat az épületen építendő nyereg, és félnyereg tetőre vonatkozik. A tetőépítés tartalmazza a következő anyagokat : fa szerkezet, tetőléc, páraáteresztő tetőfólia, színes trapézlemez, horganyzott ereszcsonna, a tető lezárásaként lemezszegek, ereszalj dobozolás szintén színes acéllemez, a nyeregtető kivitelezése esetén az oromfalak korcolt lemezfedéssel lesznek lezárva.

Félnyereg tető kivitelezése esetén a költségek:

Anyagköltség : 1 930 000 forint

Munkabér ; 1 530 000 forint.

Teljes költség ; 3 460 000 forint

Nyeregtető kivitelezése esetén a költségek.

Anyagköltség ; 2 200 000 forint

Munkabér : 2 500 000 forint

Teljes költség ; 4 700 000 forint

Az árak tartalmazzák az áfát.

A félnyereg tető területe, $20\text{m} \times 7\text{m} = 140\text{m}^2$

A nyeregtető területe ; $20\text{m} \times 4\text{m} \times 2 \text{ oldal} = 160\text{m}^2$

A trapézlemez, és a síklemez a szegélyeknek a BLACHPROFIL 2 terméke, melyet a Pardavi és Fia Kft forgalmaz. A tető szerkezethez szükséges faanyag a győri Facenter Kft forgalmazza.

Az anyagárak a jelenlegi árak tükrében lettek számítva, és tartalmazzák a kiszállítást.

Tiszteletteljes üdvözlettel Kiss Sándor ács, bádogos, ev.

2023.07.31.

Kiss Sándor e.v.
2944 Bana, Dózsa Gy. u. 24.
Adószám: 67419450-2-31
Bszl.:50430141-10013546-00000000