

Iktatószám: PV/2446-1/2024/7000

**Beszámoló
Bana Község Önkormányzat Képviselő testülete részére
a Pannon-Víz Zrt. 2023-2024. évi tevékenységéről**

Nyúli üzemmnökség tevékenységének bemutatása

A Nyúli Üzemmnökség a megye Győrtől délre eső részén az Észak-Bakonyig húzódó területen biztosítja 42 település ivóvízellátását és 38 település szennyvíz-elvezetését.

Az üzemmnökség létszáma 100 fő. Az üzemmnökség területén 10 vízműtelep és 7 biológiai szennyvíztelep található.

Az üzemmnökség területén levő fenyőfői vízbázisról az általunk üzemeltetett 8 településen kívül Veszprém megyében további 9 településnek biztosítjuk vízátadással az egészséges vízellátását.

A településeken élők ivóvíz ellátását 50%-ban Győrből átvett vízből, másik 50%-t az Üzemmnökség területén működő víznyerő kutak által kitermelt vízből biztosítjuk.

Az üzemmnökség területén keletkező kommunális szennyvizek 30%-a Győrben, 70%-a az üzemmnökség területén belül kerül megtisztításra.

Bana ivóvízellátása:

A banai vízmű Bana község vízellátását biztosítja.

A szolgáltatott ivóvíz 2 db mélyfúrású kút vízből kerül kivételre az évszaknak megfelelő mennyiségi változásokhoz igazodva napi 160-230 m³ mennyiségben. A nyersvíz vas és mangán tartalmának határérték alá csökkentése Fermasicc vastalanító szűrő segítségével történik. A szűrt víz



Pannon-Víz

ANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nyúli Üzemmérnökség
9082 Nyúl, Kossuth Lajos utca 179–183.
Tel: 96/540-002, 96/364-071
Tel.: 20/344-4285, 20/253-2579.
e-mail: nyul@pannon-viz.hu
www.pannon-viz.hu



a 150 m³ úrtartalmú víztoronyba kerül, melynek magassága biztosítja az állandó 2,7-2,8 bar hálózati víznyomást. A fogyasztókhöz 9.047 fm gerincvezetéken jut el az egészséges ivóvíz.

Szolgáltatási adatok 2023. évben:

	Mennyiség	Egység
Értékesített vízmennyiség	69416	m3
Vízbekötések száma	606	db
Tűzcsapok száma	34	db
Közkifolyók és díszkutak száma	13	db
Csőtörések gerincvezetéken	2	db
Csőtörések bekötővezetéken	34	db
Közkifolyó javítás	0	db
Tűzcsap javítás	1	db
Tolózár javítás	8	db
Új vízbecötés	0	db
Kizárások, korlátozások száma	2	db
Vízmérő csere	129	db
Fagyott mérő	2	db

Beruházások ivóvíz rendszeren:

A 2023. évi Gördülő Fejlesztési Tervből forráshiány következtében esősorban a haváriában végzendő hibaelhárítási feladatokat tudjuk megvalósítani. Jelentősebb beruházásként 2024 évben végezzük a termelő kutak és kútfejek régi vascsöveinek cseréjét korr anyagúra, mely az idei évben megvalósul.

Folyamatosan végzett munkáink:

Egész évben folyamatosan végezzük a lejárt vízmérők cseréjét ill. az éves vízmérő leolvasásokat. Kérjük a lakosságot, hogy ezen munkáinkat a vízmérőkhöz való hozzáféréssel és a mérési helyek tisztán tartásával segítsék!



Pannon-Víz

ANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nyúli Üzemmérnökség
9082 Nyúl, Kossuth Lajos utca 179–183.
Tel: 96/540-002, 96/364-071
Tel.: 20/344-4285, 20/253-2579.
e-mail: nyul@pannon-viz.hu
www.pannon-viz.hu



Bana település szennyvíz rendszere

A banai szennyvíztisztító telepet és a hozzá tartozó települések csatornahálózatát 2000-ben vette át cégünk üzemeltetésre.

A karbantartási és üzemzavar-elhárítási munkákat a hálózaton az üzemmérnökség écsi telephelyén dolgozó munkavállalóink végzik, a Banai szennyvíztisztító telep üzemeltetését 2 fő munkavállaló látja el.

A hálózat csőanyaga és tisztító aknáik koruknak megfelelő állapotban vannak. A rendszer részét képező szennyvíz átemelők állapota és teljesítménye megfelelő, mivel lehetőségeinkhez mérten folyamatosan zajlik az átemelő műtárgyak, illetve a bennük található szivattyúk felújítása.

Szolgáltatási adatok 2023. évben:

	Mennyiség	Egység
Településen keletkezett szennyvíz mennyisége	62107	m3
Átemelők száma	5	db
Szennyvíz bekötések száma	558	db
Gravitációs vezeték	10352	fm
Nyomóvezeték	3990	fm
Szivattyú csere	2	db
Nyomócső törés	2	db
Szivattyú dugulás	20	db
Hálózat dugulás	10	db
Bekötővezeték dugulás	3	db
Hálózat mosatás	1380	fm
Átemelő tisztítás	26	db
Fedlap hiba	1	db

Beruházások szennyvíz rendszeren:

Bana József Attila 29. szám előtt szennyvíz csatorna javítást végeztünk, valamint a szennyvíztisztító telepen javítottuk az iszap kihordó csigát. Mindkét munkát fenntartási költség terhére számoltuk el.

Fejlesztési alap terhére felújítottuk a szennyvíztelepi iszap recirkulációs szivattyút, így annak költsége nem része a gördülő fejlesztési tervnek.

2024 évben szintén fejlesztési alap terhére fogjuk elvégezni a szennyvíztisztító telep fő villamos szekrényének cseréjét, továbbá a légellátó fúvók frekvencia váltóinak cseréjét.

Fejlesztési alap terhére kerül felújításra a Bana, Kossuth Lajos utcai átemelő műtárgy, melynek kivitelezési munkáinak befejezése átnyúlhat 2025. évre.

Egyéb:

2024. évben a Banai vízmű telepről Vállalkozói megkeresésre biztosítottunk vizet a szomszédos településen zajló építési munkálatok kiegészítő vízigényének kielégítésére. A vízlevétel általunk ellenőrzött körülmények között, okostűzcsapon keresztül, a víznyomást és vízmennyiséget mérve és szabályozva került biztosításra. A kiadott vízmennyiség sem a vízbázisban, sem a tisztítási technológiában, sem a fogyasztói vízvezeték hálózaton nem okoz és nem okozott üzemzavart. A kiadott vízmennyiség nem haladta meg a vízmű mértékadó kapacitását.

Nyúl, 2024. október 21.

PANNON-VÍZ
Regionális Önkormányzati
Víziközmű-szolgáltató Zrt.
9025 Győr, Inaház u. 1.
45.
Németh Szilárd
Nyúli üzemmérnökség vezető